

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokrycia dachowego na budynku Rypińskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Rypinie:					
1. Wykonanie miejscowych korekt spadków dachu z uwagi na występujące zastoiska wody opadowej (usunięcie pęcherzy w papie, regulacja spadków poprzez dołożenie dodatkowej warstwy twardej wełny mineralnej, montaż nowej papy),					
2. Wykonanie uszczelnienia połączeń zgrzewanych istniejącej papy nawierzchniowej poprzez przesmarowanie trwale elastyczną i wysoce odporną na warunki atmosferyczne gumą w płynie,					
3. Wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej na ogniomurach,					
4. Uszczelnienie połączeń dachu ze ścianami budynku oraz z ogniomurami poprzez wykonanie pasa uszczelniającego z papy					
5. Oczyszczenie istniejących wpustów dachowych z zalegających nieczystości					
1	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - usunięcie istniejących zastoisk wody opadowej - przygotowanie podłoża 50,0	m ² m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
2	KNR 0-22 0528-02	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - krycie 50	m ² m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
3	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 50 cm przy zastosowa- niu papy termozgrzewalnej 67,0	mb mb	67,000	
				RAZEM	67,000
4	NNRNKB 202 0524-01	Smarowanie istniejących połączeń papy nawierzchniowej elastometrem bitu- micznym - pas o szerokości 25 cm (17,94*12,86+13,10*22,50+11,20*12,50+8,0*20,60+8,97*11,80+23,38*10,36+ 10,80*8,90+23,40*2,20+32,0*8,0+12,90*11,0+4,90*11,0)*0,20	m ² m ²	355,544	
				RAZEM	355,544
5	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR 2-02 0514-06	Obrobienie wpustów dachowych z kołpakiem 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 4-02 0237-02	Oczyszczenie wpustów dachowych 16	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000